



Plan 2

Belastning iht. lastkart fra RIB  
 Forskrifter:  
 Brannmotstand - R60  
 Eksponeringsklasse - XC1  
 Pålitlighetsklasse - 2  
 Dimensjonerende levetid - 50 år

ANVISNINGER  
 Elementene leveres med oppborende drenasjehull. P.g.a. produksjonsprosessen kan imidlertid enkelte av disse drenasjehull mangle, så kontroll og evt. oppboring må også skje i forbindelse med montasjeprosessen.  
 I vinterhalvåret må man sørge for at vann ikke kan bli stående i hulldekkenes kanaler, da dette kan forårsake frostsprengning.  
 Elementer med sideslisser kan få større nedbøying p.g.a. redusert trykksone. De elementene bør jekkes opp før fugestoping.  
 Ved ulik deformasjon ved sideliggende elementer bør det jekkes opp eller påføres last på element slik at den får samme deformasjon før fugestoping. Fugene utstopes med B30.  
 Utspæringer merket med # åpnes på byggeplass.

Prosjektnavn: <b>Alversund Skole HD-plan - Plan 2 Del 2</b>	Dato	Sign.
Tegnet av:	07.01.2020	IG
Kontrollert av:	08.01.2020	JHS
Godkjent av:	08.01.2020	JHS
Tegningsstatus: <b>Arbeidstegning</b>		
Prosjektnummer: <b>219026</b>	Målestokk: 1:100	
Tegn.nr.: <b>005</b>	Revisjon	

